

KOMU : SVJ Václavka
D A T U M : 2.3.2023
S T A V B A : SVJ Václavka , Na pokraji Praha 540/2, Praha 9



ZHOTOVITEL : Bauiq a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Rekonstrukce balkónů - etapa V.

	CENA CELKEM
Demontáž stávajících vrstev balkónů	20 283,03 Kč
Jihozápad	236 996,44 Kč
Ostatní položky	77 368,42 Kč
Celková cena bez DPH	334 647,89 Kč

V případě navýšení cen vstupních materiálů, bude objednateli vyčíslen finanční rozdíl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu. Garance ceny 1 měsíc.

POPIS DODÁVKY

Napojení na elektřinu a vodu bude poskytnuto zdarma od objednatele.

Odsouhlasením této CN jsou zároven odsouhlaseny i materiály hydroizolací z příložených technických listů.

Cenová nabídka je kalkulována na 100% připravenost ze strany objednatele.

OBSAHUJÍ VEŠKERÉ SYSTEMOVÉ ŘEŠENÍ DOPORUČENÉ DODAVATELEM MATERIÁLŮ.

PROVÁDĚNÍ STŘECHY NELZE ZA NEPŘÍZNIVÝCH METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK - DĚŠŤ, SNÍH, TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ -5 ST.CELSIJA

KOMU : SVJ Václavka

D A T U M : 2.3.2023

S T A V B A : SVJ Václavka , Na pokraji Praha 540/2, Praha 9



ZHOTOVITEL : Bauiq a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ - BALKONY	M A T E R I Á L			C E N A
	jedn.	množství	JED.CENA PRODEJ	CENA CELKEM
Odstranění stávající dlažby	m2	26,46	164,38 Kč	4 349,59 Kč
Odstranění stávajícího keramického soklu	bm	17,40	131,51 Kč	2 288,22 Kč
Odstranění stávajícího žlabu vč. háků, kotlíků	bm	18,00	246,58 Kč	4 438,36 Kč
Odstranění stávajících okapnic, závětrných lišt	bm	22,50	115,07 Kč	2 589,04 Kč
Odstranění stávajícího EPS + omítky	bm	17,40	163,63 Kč	2 847,20 Kč
Demontáž ostatních prvků na střeše	kpl.	1,00	2 465,75 Kč	2 465,75 Kč
Přesun hmot - pracovníci	m2	26,46	49,32 Kč	1 304,88 Kč
CELKEM BEZ DPH			20 283,03 Kč	

PRODEJNÍ CENA CELKEM BEZ DPH

20 283,03 Kč

KOMU : SVJ Václavka
D A T U M : 2.3.2023
S T A V B A : SVJ Václavka , Na pokraji Praha 540/2, Praha 9

ZHOTOVITEL : Bauiq a.s.
CENOVÁ NABÍDKA



JIHOVÝCHOD BALKON - 106, 206.4 a 306.3	M A T E R I Á L			C E N A
	jedn.	množství	JED.CENA PRODEJ	CENA CELKEM
Vodorovná plocha				
Mrazuvzdorná keramická dlažba 600x600x20 na podložkách - není dodávkou PPbau	m2	26,46	2 420,00 Kč	64 033,20 Kč
Přířezy z PVC pod podložky - není dodávkou PPbau	m2	26,46	265,00 Kč	7 011,90 Kč
PVC folie tl. 1,5 mm	m2	26,46	789,47 Kč	20 889,47 Kč
Geotextilie 400 g/m2	m2	26,46	130,89 Kč	3 463,47 Kč
Kotevní prvky	m2	26,46	44,21 Kč	1 169,81 Kč
Vyspravení povrchu rychleschnoucí maltou	m2	26,46	426,32 Kč	11 280,32 Kč
Stávající skladba s vrchním betonem			- Kč	- Kč
Úklid a zabezpečení plochy - plachty na překrytí, zabezpečení chybějící hydroizolace po etapě demontáže	kpl.	1,00	3 947,37 Kč	3 947,37 Kč
Přesun hmot - pracovníci	m2	26,46	157,89 Kč	4 177,89 Kč
CELKEM BEZ DPH			115 973,44 Kč	
DETAIL	M A T E R I Á L			C E N A
	jedn.	množství	JED.CENA PRODEJ	CENA CELKEM
Napojení na budovu				
PVC folie tl. 1,5 mm, r.š. 500 mm	bm	17,40	552,63 Kč	9 615,79 Kč
Geotextilie 400 g/m2, r.š. 500 mm	bm	17,40	122,53 Kč	2 131,96 Kč
Vnitřní profil Viplanyl, r.š. 100 mm	bm	17,40	356,84 Kč	6 209,05 Kč
Tmelící lišta - Viplanyl r.š. 70 mm	bm	17,40	200,53 Kč	3 489,16 Kč
XPS 50 mm, rš do 200 mm	bm	17,40	154,48 Kč	2 688,01 Kč
Lepidlo	bm	17,40	75,95 Kč	1 321,50 Kč
Armovací mřížka	bm	17,40	67,38 Kč	1 172,41 Kč
Stěrka	bm	17,40	86,92 Kč	1 512,34 Kč
Svislá část vyvýšeného soklu - marmolit M074, v. 300 mm	bm	17,40	641,00 Kč	11 153,47 Kč
PU tmel	bm	17,40	71,05 Kč	1 236,32 Kč
Kotevní prvky	bm	17,40	113,68 Kč	1 978,11 Kč
CELKEM BEZ DPH			42 508,10 Kč	
DETAIL	M A T E R I Á L			C E N A
	jedn.	množství	JED.CENA PRODEJ	CENA CELKEM
Napojení na dveře				
PVC folie tl. 1,5 mm, r.š. 200 mm	bm	5,10	410,53 Kč	2 093,68 Kč
Geotextilie 400 g/m2, r.š. 200 mm	bm	5,10	96,38 Kč	491,53 Kč
Vnitřní profil Viplanyl, r.š. 100 mm	bm	5,10	356,84 Kč	1 819,89 Kč
Tmelící lišta - Viplanyl r.š. 70 mm	bm	5,10	200,53 Kč	1 022,68 Kč
PU tmel	bm	5,10	71,05 Kč	362,37 Kč
PUR nátěr, r.š. do 300 mmm	bm	5,10	592,11 Kč	3 019,74 Kč
Kotevní prvky	bm	5,10	94,74 Kč	483,16 Kč
CELKEM BEZ DPH			9 293,06 Kč	

DETAIL	MATERIÁL			CENA
	jedn.	množství	JED.CENA PRODEJ	CENA CELKEM
Ukončení u žlabu				
Opracování sloupků zábradlí	ks	33,00	552,63 Kč	18 236,84 Kč
Okapnice - Viplanyl, r.š. 250 mm	bm	18,00	645,79 Kč	11 624,21 Kč
Závětrná lišta - Viplanyl, r.š. 330 mm	bm	4,50	680,53 Kč	3 062,37 Kč
PUR nátěr, r.š. do 200 mm	bm	22,50	394,74 Kč	8 881,58 Kč
Kotevní prvky	bm	22,50	75,79 Kč	1 705,26 Kč
Žlab půlkulatý 250 - Lakovaný pozink plech RAL 9002	bm	18,00	663,16 Kč	11 936,84 Kč
Hák půlkulatý 250 - Lakovaný pozink plech RAL 9002	ks	21,00	331,58 Kč	6 963,16 Kč
Dilatace půlkulatá 250 - Lakovaný pozink plech RAL 9002	ks	3,00	1 026,32 Kč	3 078,95 Kč
Čelo půlkulaté 250 - Lakovaný pozink plech RAL 9002	ks	6,00	157,89 Kč	947,37 Kč
Kotlík - Lakovaný pozink plech RAL 9002	ks	3,00	663,16 Kč	1 989,47 Kč
Kotevní prvky	bm	18,00	44,21 Kč	795,79 Kč
CELKEM BEZ DPH			69 221,84 Kč	
PRODEJNÍ CENA CELKEM BEZ DPH				236 996,44 Kč



KOMU : SVJ Václavka
D A T U M : 2.3.2023
S T A V B A : SVJ Václavka , Na pokraji Praha 540/2, Praha 9

ZHOTOVITEL : Bauiq a.s.

CENOVÁ NABÍDKA - OSTATNÍ POLOŽKY

	M A T E R I Á L			C E N A
	jedn.	množství	JED.CENA PRODEJ	
				CENA CELKEM
Kladky	kpl.	1,00	9 473,68 Kč	9 473,68 Kč
Doprava materiálu na stavbu	kpl.	1,00	15 789,47 Kč	15 789,47 Kč
Kontejnery na odpad, likvidace odpadu	kpl.	1,00	23 684,21 Kč	23 684,21 Kč
Ztížené podmínky z vnější části teras, balkonů	kpl.	1,00	28 421,05 Kč	28 421,05 Kč
CELKEM BEZ DPH			77 368,42 Kč	

PRODEJNÍ CENA CELKEM BEZ DPH	77 368,42 Kč
-------------------------------------	---------------------